

附件

《广东省建设工程计价依据（2018）》动态调整内容

页码	部位或 子目编号	原内容	调整为
《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》动态调整内容			
740	工程量计算规则	四、幕墙 1. 带骨架幕墙，按设计图示框外围尺寸以“m ² ”计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。	四、幕墙 1. 构件式玻璃幕墙，按设计图示框外围尺寸以“m ² ”计算；石材幕墙、金属板幕墙、人造板幕墙，按设计图示外表面积以“m ² ”计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。
《广东省市政工程综合定额（2018）》动态调整内容			
第一册 通用项目			
105 ~ 106	子目	4 掺石灰、片石、干石 D1-3-20~D1-3-25	(删除)
93	说明	四十二、钢板桩支护	四十二、钢板桩支护 (新增) 5. 距岸线 1.5m 以内时且水深在 1 m 以内的，按陆上作业考虑。
第二册 道路工程			
25	子目	D2-2-1~2	(新增) 注：路拌铺筑水泥碎石混合料 15cm, 碎石 20~40 消耗量为 21.803m ³ ; 每增减 1cm, 碎石 20~40 消耗量为 1.454m ³ 。
第四册 给水工程			

15	工程量计算规则	3. 遇新旧管连接时, 管道安装计算到碰头的阀门处, 阀门及阀门相连的承(插)盘短管、法兰盘的安装均包括在新旧管连接内, 不再另计工程量。	3. 遇新旧管连接时, 管道安装计算到碰头的阀门处。
81	说明	六、管件制作项目中的钢板卷管是考虑管件制作时的损耗, 管件材料用量已在管道安装项目中综合考虑, 不另计算。焊接弯头 $\geq 11^{\circ} 30'$ 才能执行弯头制作项目, 90°焊接弯头制作执行45°弯头制作相应项目乘以系数1.70。	六、90°焊接弯头制作执行45°弯头制作相应项目乘以系数1.70。
第五册 排水工程			
316	D5-4-12	基价(元) 9635.60 人工费(元) 5265.02 管理费(元) 1442.76	基价(元) 10339.55 人工费(元) 5863.57 管理费(元) 1548.16
		00010010 人工费 元 5265.02	00010010 人工费 元 5863.57
316	D5-4-13	基价(元) 11280.72 人工费(元) 6357.28 管理费(元) 1689.09	基价(元) 14028.57 人工费(元) 8693.69 管理费(元) 2100.53
		00010010 人工费 元 6357.28	00010010 人工费 元 8693.69
317	D5-4-16	基价(元) 15340.68 人工费(元) 4146.98 机具费(元) 8896.71 管理费(元) 2296.99	基价(元) 12062.94 人工费(元) 3179.00 机具费(元) 7077.73 管理费(元) 1806.21
		00010010 人工费 元 4146.98 990106010 履带式单斗液压挖掘机斗容量0.6(m ³)台班4.600 990302015 履带式起重机提升质量15(t)台班4.000	00010010 人工费 元 3179.00 990106010 履带式单斗液压挖掘机斗容量0.6(m ³)台班4.120 990302015 履带式起重机提升质量15(t)台班2.637
第七册 隧道工程			

109	说明	四、下穿隧道与人行地道暗挖适用于采用暗挖法施工的下穿隧道、人行地道、过铁路下沉通道等项目，开挖设计图纸依据围岩分级的项目套用 D.7.1 “钻爆法隧道开挖”。	四、采用暗挖、盖挖法施工的下穿隧道、人行地道、过铁路下沉通道等项目，其开挖套用《广东省城市轨道交通工程综合定额(2018)》相应子目。
113	子目	D.7.5.1 下穿隧道与人行地道暗挖 D7-5-1~6	(取消)
《广东省传统建筑保护修复工程综合定额》			
755 ~ 756	子目	W1-5-155~162	(新增)注：成品腻子粉每增加一遍腻子时，人工费乘以系数 0.8，材料是乘以系数 1.0.